

福建天辰耀隆新材料有限公司6万吨年环己酮中间品综合利用项目及环己酮技术升级改造项目施工答疑纪要（第01号）

招标编号：E3501810102802476001

各投标人：

关于福建天辰耀隆新材料有限公司6万吨年环己酮中间品综合利用项目及环己酮技术升级改造项目施工，现招标人发布答疑纪要如下：

1、请问企业业绩时间要求是否以合同签订日期为准？

答：是。

2、钢结构中无KDM-69602-A003图集，是否可以提供？

答：详见本答疑纪要附件。

3、图纸有桩基图，清单描述业主负责土建专业的桩基施工及桩基检测，请问桩基部分是否在投标范围内？

答：桩基部分不在投标范围内。

4、803管道专业里，清单第34行“管子, BE, HG/T 20553 (Ia), SMLS DN50 Sch40”管道材质是什么？

答：管子, 20 GB/T6479

5、803管道专业里，清单第277行“带颈对焊法兰 WN-RF CL300 HG/T20615 Sch40”规格是多少？

答：A105 (C≤0.3%) GB/T12228, DN150

6、803管道除锈工程是否单列？

答：按工程量清单列明工作内容报价，如发生清单未涵盖的后续新增工程量时，均按照招标文件第五章投标文件格式5.2报价说明及须知中的结算、工程量计算规则执行。

7、803管道制作安装的管架除锈防腐是否单列？防腐要求，油漆种类是什么？

答：按工程量清单列明工作内容报价，如发生清单未涵盖的后续新增工程量时，均按照招标文件第五章投标文件格式5.2报价说明及须知中的结算、工程量计算规则执行。防腐要求执行T24132-45-064-MC07涂漆涂色工程规定。

8、设备中“C-3310脱气塔”梯子平台栏杆重量是多少？所有塔类设备备注“整体到货”，梯子平台栏杆和防腐保温是否为设备厂家安装完成？

答：“C-3310脱气塔”梯子平台栏杆重量约1吨。所有塔类设备梯子平台栏杆和防腐保温由投标人安装完成。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本答疑纪要内容作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力。

