

台六小周边环境综合提升项目（施工）

补充通知



本补充通知作为台六小周边环境综合提升项目（施工）（招标编号：E3501030102802056001）招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。本补充通知与招标文件有不一致之处，以本补充通知为准。

1、本项目招标文件中“影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价”“影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用”“影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价”三个附件修正如下：


附件1：影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	011204003002	块料墙面	(1) 芝麻白贴片石 (2) 专用胶泥 (3) 专用界面剂 (4) 详建施S01	m2	454.821	349.66	159032.71
25	011204004001	干挂石材 钢骨架	(1) 100X50X8热镀锌方管 (2) 50X50X3热镀锌方管 (3) 100X50X8热镀锌方管 立管 @600 (4) 50X50X3热镀锌方管 立管 @600 (5) 100X50X8热镀锌方管 横管 @1000 (6) 50X50X3热镀锌方管 横管 @1000 (7) 详建施D06	t	22.751	10470.44	238212.98
28	011207001006	墙面装饰 板	(1) 2.5厚灰色氟碳漆铝单板 (2) 详建施D06	m2	295.080	363.29	107199.61
78	011204004002	干挂石材 钢骨架	(1) 50X50X4热镀锌方管 立杆间 距不超过1000 (2) 50X50X4热镀锌角钢 间距不 超过1000 (3) 详建施D01店柱/墙面干挂大 样	t	6.570	10470.44	68790.79
79	011207001009	墙面装饰 板	(1) 芝麻白仿石面波纹芯复合铝 板 (0.8+芯+0.35=5.0mm) (2) 详建施D01店柱/墙面干挂大 样	m2	309.028	501.13	154863.20
80	011507001003	平面、箱 式招牌	(1) 芝麻白仿石面波纹芯复合铝 板0.8+芯+0.35=5.0mm (2) 2.5厚咖色氟碳漆铝单板 (3) 50X50X4热镀锌方管 通长 (4) 50X50X4热镀锌方管 @1000 (5) 专用密封胶 (6) 详建施D02锦标园大样	m2	625.800	1155.00	723424.80
103	011207001010	墙面装饰 板	(1) 芝麻白仿石面波纹芯复合铝 板 (0.8+芯+0.35=5.0mm) (2) 详建施D01店柱/墙面干挂大 样	m2	387.354	501.13	194114.71



104	011507001005	平面、箱式招牌	(1) 芝麻白仿石面波纹芯复合铝板0.8+芯+0.35=5.0mm (2) 2.5厚咖色氟碳漆铝单板 (3) 50X50X4热镀锌方管 通长 (4) 100X50X4热镀锌方管 通长 (5) 50X50X4热镀锌方管 @1000 (6) 咖色氟碳漆铝方管30X30X2.5@75 (7) 专用密封胶 (8) 详建施D02白马河新村大样五、六	m2	372.552	1322.93	492800.22
105	011507001006	平面、箱式招牌	(1) 芝麻白仿石面波纹芯复合铝板0.8+芯+0.35=5.0mm (2) 2.5厚咖色氟碳漆铝单板 (3) 50X50X4热镀锌方管 通长 (4) 100X50X4热镀锌方管 通长 (5) 50X50X4热镀锌方管 @1000 (6) 专用密封胶 (7) 详建施D02白马河新村大样一、二、三、四	m2	200.568	1273.12	255347.13
117	011507001009	平面、箱式招牌	(1) 2.5厚灰色氟碳漆铝单板 (2) 2.5厚灰色氟碳漆穿孔铝单板 (3) 雕刻铝单板 外喷灰色氟碳漆 (4) 100X50X4热镀锌方管 (5) 50X50X4热镀锌方管 (6) 50X50X4热镀锌方管外侧 间距不超过1000 (7) 咖色氟碳漆铝方管30X30X2.5@75 (8) 专用密封胶 (9) 详建施D01新兴小区大样一	m2	28.950	1550.97	44900.58
137	011207001012	墙面装饰板	(1) 芝麻白仿石面波纹芯复合铝板(0.8+芯+0.35=5.0mm) (2) 详建施D01店柱/墙面干挂大样	m2	235.456	501.13	117994.07
141	011507001012	平面、箱式招牌	(1) 芝麻白仿石面波纹芯复合铝板0.8+芯+0.35=5.0mm (2) 2.5厚咖色氟碳漆铝单板 (3) 2.5厚芝麻白氟碳漆穿孔铝单板 (4) 50X50X4热镀锌方管 通长 (5) 100X50X4热镀锌方管 通长 (6) 50X50X4热镀锌方管 @1000 (7) 咖色氟碳漆铝方管30X30X2.5@75 (8) 专用密封胶 (9) 详建施D02锦标里大样四、五	m2	396.515	1342.15	532182.61
143	011507001014	平面、箱式招牌	(1) 芝麻白仿石面波纹芯复合铝板0.8+芯+0.35=5.0mm (2) 2.5厚咖色氟碳漆铝单板 (3) 50X50X4热镀锌方管 通长 (4) 100X50X4热镀锌方管 通长 (5) 50X50X4热镀锌方管 @1000 (6) 专用密封胶 (7) 详建施D02白马河新村大样一、二、三、四	m2	135.269	1533.57	207441.70
174	010802001001	金属(塑钢)门	(1) 6+6夹胶钢化玻璃弹簧门 (2) 铝合金型材选用868型材 (3) 含五金配件 (4) 含地地弹簧、门拉手	m2	1192.278	601.71	717405.60



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011701002001	外脚手架及垂直封闭安全网	(1)外墙扣件式钢管脚手架 (2)落地双排 (3)建筑物高度50m以内 (4)密目安全网(阻燃)	m2	1222.163	51.55	63002.50
2	011702025001	其他现浇构件模板	(1)压顶	m2	37.344	77.86	2907.60
3	011703001001	垂直运输	(1)建筑垃圾搬运下楼	项	1.000	15130.02	15130.02
4	011703001002	垂直运输	(1)建筑材料搬运上楼	项	1.000	17401.25	17401.25
5	011701002002	外脚手架及垂直封闭安全网	(1)外墙扣件式钢管脚手架 (2)落地双排 (3)建筑物高度50m以内 (4)密目安全网(阻燃)	m2	1273.480	51.55	65647.89
6	011701002003	外脚手架及垂直封闭安全网	(1)外墙扣件式钢管脚手架 (2)落地双排 (3)建筑物高度50m以内 (4)密目安全网(阻燃)	m2	1337.500	51.55	68948.13
7	011701002004	外脚手架及垂直封闭安全网	(1)搭设方式:扣件式 (2)脚手架材质:钢管 (3)安全网材质:阻燃安全网	m2	1731.557	51.55	89261.76
8	011701002005	外脚手架及垂直封闭安全网	(1)搭设方式:扣件式 (2)脚手架材质:钢管 (3)安全网材质:阻燃安全网	m2	361.485	51.55	18634.55



附件3: 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价

人工、材料设备、机械汇总表

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
13	01290110	钢板	综合	kg	17153.170	3.334	57188.67
90	09050070	铝单板	2.5厚 氟碳	m2	300.982	243.360	73246.88
91	09050070	铝单板	2.5厚 氟碳	m2	1424.166	243.360	346584.99
92	09050070	穿孔铝单板	2.5厚 氟碳	m2	389.890	252.210	98334.13
95	09130001	芝麻白仿石面波纹芯复合铝板	(0.8+芯+0.35=5.0mm)	m2	315.209	350.000	110323.00
96	09130001	芝麻白仿石面波纹芯复合铝板	(0.8+芯+0.35=5.0mm)	m2	2576.776	350.000	901871.61



招标人: 福州市台江区人民政府义洲街道办事处(盖章)

招标代理单位：福建大禹建设工程项目管理有限公司（盖章）

二〇二六年六月二十六日

